

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń GOK w Dąbiu
ADRES INWESTYCJI : Dąbie, ul. Poczтова 34, 42-504 Będzin
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
ADRES INWESTORA : Gródków, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Strzyżowice
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Guzik
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka drzwiowa			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
2 d.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu mieszkanego dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		8.0	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
4 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - rodzaj okleiny i kolor uzgodniony z inwestorem	m ²		
		11.20	m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
5 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołkami podłogowymi	m		
		33.60	m	33.60	
				RAZEM	33.60
2		Posadzki - parkiet, panele			
6 d.2	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		35.80	m ²	35.80	
				RAZEM	35.80
7 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m ²		
		35.80	m ²	35.80	
				RAZEM	35.80
8 d.2	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		24.5	m	24.50	
				RAZEM	24.50
9 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
10 d.2	KNR 2-02 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
3		Posadzki - płytki			
11 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		41	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
12 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarcie na gładko	m ²		
		41	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
13 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		41	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
14 d.3	KNR 0-12 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - sanitariaty	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
15 d.3	KNR 0-12 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 50x50 cm, metoda zwykła - korytarz	m ²		
		27	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
16 d.3	KNR 2-02 1119-02	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 50x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
17 d.3	KNR 0-12 1118-08 analogia	Obłożenie płytkami parapetów 13 okien z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, listwy narożne aluminiowe	m ²		
		7.8	m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		57	m ²	57.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57.00
19	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła - sanitariaty płytki do sufitu	m ²		
d.3	0829-06		m ²	57.00	
		57		RAZEM	57.00
4		Ściany i sufity			
20	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - sanitariat	m ²		
d.4	0348-03		m ²	4.00	
		4.00		RAZEM	4.00
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01		m ²	110.00	
		110		RAZEM	110.00
22	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.4	1208-02		m ²	87.00	
		87		RAZEM	87.00
23	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.4	1202-09		m ²	87.00	
		87		RAZEM	87.00
24	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania	m ²		
d.4	0623-01		m ²	8.93	
		8.93		RAZEM	8.93
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m ²		
d.4	1204-08		m ²	40.00	
		40		RAZEM	40.00
26	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-03		m ²	293.00	
		293		RAZEM	293.00
27	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²		
d.4	0704-02		m ²	293.00	
		293		RAZEM	293.00
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa w kolorach pastelowych	m ²		
d.4	1204-01		m ²	110.00	
		110		RAZEM	110.00
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa w kolorach pastelowych	m ²		
d.4	1204-02		m ²	155.00	
		155		RAZEM	155.00
30	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich różnych powierzchni	m ²		
d.4	1215-08		m ²	150.00	
		150		RAZEM	150.00
31	KNR 2	Wykonanie tynków dekoracyjnych wewnętrznych - marmolit korytarz	m ²		
d.4	1004-02		m ²	28.00	
		28		RAZEM	28.00
5		Pomieszczenia sanitarne - wyposażenie			
32	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych wraz z syfonami i złączkami	kpl.		
d.5	0235-04		kpl.	9.00	
		9		RAZEM	9.00
33	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.5	0132-01		szt.	7.00	
		7		RAZEM	7.00
34	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.5	0208-05		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
35	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.5	0107-01		szt.	8.00	
		8		RAZEM	8.00
36	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0208-03		szt.	6.00	
		6		RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
38	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
39	KNR 2-15 d.5 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczką	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR 2-15 d.5 0212-01 analogia	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6		Instalacje elektryczne			
44	KNR-W 4-03 d.6 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl.		
		14	kpl.	14.00	
				RAZEM	14.00
45	KNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
46	KNR 5-08 d.6 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
47	KNR 5-08 d.6 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
48	KNR 5 d.6 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.04	m ³	0.04	
				RAZEM	0.04
49	KNR 5-08 d.6 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo podwójne	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
50	KNR 5-08 d.6 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - wyłącznik pojedynczy	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
51	KNR 5-08 d.6 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - wyłącznik podwójny	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
52	KNR 5-08 d.6 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - wyłącznik w obudowie hermetycznej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNR 5-08 d.6 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
54	KNR 5 d.6 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych dużych o średnicy min 50cm - rastry oświetleniowe	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13	kpl.	13.00	
				RAZEM	13.00
55	KNNR 5 d.6 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych wodoodpornych w sanitariatach	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
56	KNNR 5 d.6 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych naściennych - kinkiety w sanitariatach	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
7		Remont komina			
57	Kalkulacja d.7 własna	Frezowanie przewodu kominowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR 2-17 d.7 0113-02 analogia	Dostawa i montaż kompletnego wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej o średnicy 160mm o długości około 10,0m. W skład kompletu wchodzi między innymi przewody redukcja, trójnik odskraplacz, wyczystka, kolana nasadowe, płyta kominowa, daszek, uszczelnienie łączów taśmą żarową aluminiową 380st. C wraz z materiałami	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	Kalkulacja d.7 własna	Sprawdzenie przewodu kominowego po wykonanych robotach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Roboty towarzyszące			
60	Kalkulacja d.8 własna	Rozebranie i ponowny montaż istniejącej szafy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
62	KNNR 8 d.8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
63	KNR 4-02 d.8 0516-03	Montaż grzejników - materiał z rozbiórki	kpl.		
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
64	KNR 4-04 d.8 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	m ³		
		3.00	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
65	KNR 4-04 d.8 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		3.00	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
66	Kalkulacja d.8 własna	Opłata za składowanie gruzu - utylizacja	m ³		
		3.0	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00