

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach”.

W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.03.2017 r., działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Pytania z dnia 17.03.2017 r.

Pytanie 1.

Prosimy o zamieszczenie kart katalogowych opraw i naświetlaczy z parametrami technicznymi, informacje zamieszczone w PW opisie technicznym pkt 5 są za mało szczegółowe.

Powyższe niezbędne do prawidłowej wyceny oraz wykonania zamierzenia inwestycyjnego wg oczekiwań Inwestora. ..

Odpowiedź

Zamawiający nie może przedstawić kart katalogowych opraw i naświetlaczy gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Pytanie 2.

Prosimy o przesłanie kart katalogowych słupów i poprzeczników pod projektory z parametrami technicznymi. Powyższe niezbędne do prawidłowej wyceny oraz wykonania zamierzenia inwestycyjnego wg oczekiwań Inwestora.

Odpowiedź.

Odpowiedz jak na pytanie nr 1.

Pytanie 3.

Przedmiar robót – poz. 32 – dotyczy montażu pod 3 projektory - 2szt, natomiast wg PW rys. E1-01 należy zabudować poprzeczki pod 2 projektory szt 2 słup nr 9 i 10. Prosimy o skorygowanie opisu.

Odpowiedź

Przedmiar robót – oświetlenie zewnętrzne pozycja 32. wprowadzić opis poprzeczki pod 2 projektory - 2szt.

Pytanie 4.

Przedmiar robót – brak pozycji 44.5 dotyczy piaskowania, prosimy o wprowadzenie krotności 2 – wynika z technologii ułożenia kabli w ziemi – podsypka piaskowa i obsypka piaskowa.

Odpowiedź

Przedmiar robót – oświetlenie zewnętrzne pozycja 44. wprowadzić krotność 2

Pytanie 5.

Brak w przedmiarze zakresu prac związanego z wywozem urobku w wykopów kablowych, prosimy o uzupełnienie podając podstawę wyceny i ilość obmiarową z określeniem odwozu jak również wskazaniem w której pozycji należy uwzględnić koszty utylizacji ziemi.

Odpowiedź

Powyższych robót prosimy nie uwzględniać w wycenie.

Pytanie 6.

PW rys. E1-01 kabel YKYzo 3x2,5mm² – zasilanie kamer monitoringu na słupach L15 i L13, brak zakresu prac w przedmiarze prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny ilości obmiarowej.

Odpowiedź

Przedmiar robót - monitoring dodać pozycję zasilanie kamer monitoring kablem YKYzo 3x2,5mm²

Pytanie 7.

Brak w przedmiarze i PW zakresu związanego z zasilaniem głośników zabudowanych na słupach, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej. PW rys. IN-02- słabe prądy.

Odpowiedź

Przedmiar robót - monitoring pozycja 25. głośnik tubowy z uchwytem na słupach – 9 szt.

Instalacja słaboprądowa - monitoring**Pytanie 8.**

Brak w przedmiarze wzmacniacza miksującego PW zestawienie materiałów Ip.16 – 1kpl. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

Odpowiedź

Wzmacniacz miksujący zgodnie z opisem: wzmacniacz monofoniczny PA o mocy 100W. Wzmacniacz musi być wyposażony w tuner radiowy FM oraz wejścia: 2 x MIC, 1 x AUX, 1x USB, 1x port na karty SD oraz wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego. Wzmacniacz ma posiadać regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów. Musi on posiadać wyjścia: COM, 4-16 Ω , 70V i 100V jak również w zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciwprzeciążeniowe. Wzmacniacz ma być zasilany napięciem sieciowym 220-240V. Dostawę montaż i uruchomienie należy dopisać jako kolejną pozycję w kosztorysie jako 1 kpl.

Pytanie 9.

PW rys. IN-S – schematy sygnalizacji włamania – kabel YTKSY 1x2x0,8 i kabel YTKSY 2x2x0,5 – brak w przedmiarze prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

Odpowiedź

Są to kable biegnące wewnątrz budynku do kamer K09 i K10 oraz sygnalizatorów S.1 i S.2. Dostawę montaż i pomiary należy dopisać jako kolejną pozycję w kosztorysie.

Pytanie 10.

Prosimy o wskazanie jakim kablem będzie przesyłany obraz z monitoringu i w której pozycji przedmiaru został uwzględniony.

Odpowiedź

Przedmiar robót - monitoring pozycja 23. kabel S/FTP PE KAT7 DRUT zewnętrzny długości 530m

Pytania z dnia 20.03.2017 r.**Pytanie 11.**

W odpowiedziach z dnia 15.03.2017 r. na pytanie nr 3 dot. spadku placu pod skatepark została udzielona odpowiedź:

„Zamawiający wymaga aby prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym. W związku z powyższym plac skateparku musi mieć spadki w dwóch kierunkach o nachyleniu 1%.” Jednak w załączonej wraz z odpowiedziami ST13 – SKATEPARK znajduje się zapis (s. 6): „Spadek płyty jednostronny 1,5 %”.

Jaki ostatecznie należy przyjąć spadek płyty pod urządzenia skateparku?

Odpowiedź

Podtrzymujemy swoją wcześniejszą odpowiedź. Skatepark wykonać zgodnie z projektem budowlanym. W związku z powyższym plac skateparku musi mieć spadki w dwóch kierunkach o nachyleniu 1%. Dane techniczne Skateparku zostały szczegółowo opisane na stronie 9,10 opisu technicznego branża architektoniczna.

Pytania z dnia 21 i 23.03.2017 r.**Instalacje słaboprądowe - monitoring****Pytanie 12.**

W Specyfikacji Technicznej brak informacji o czujkach dozorowych do systemu alarmowego Czy należy je uwzględnić w kosztorysie?

Odpowiedź

System SSW nadzoruje głośniki, kamery (obudowy) oraz skrzynki CCTV pod względem sabotażu (otwarcie, zerwanie). Jeżeli elementy te nie mają styku sabotażowego to należy uwzględnić go w wycenie.

Pytanie 13.

Czy Inwestor przewiduje podtrzymanie zasilanie UPS dla systemu CCVT? brak informacji na ten temat w ST.

Odpowiedź

Projekt nie przewidywał UPS-a

Pytanie 14.

W przedmiarze robót poz. 5.d1 jest napisane " Montaż wyposażenia dystrybucyjnych 19" - switch 8 wePoE" natomiast na schemacie systemu telewizji dozorowej - rys. IN- S 1 jest pokazany w budynku OSP switch 5we9 4xPoE, który switch należy uwzględnić do oferty?

Odpowiedź

Można zastosować switche zgodnie z opisem na rysunku IN-S1 przy czym switche w skrzynkach na zewnątrz muszą być w wersji przemysłowej – rozszerzony zakres temperatury pracy

Architektura**Pytanie 15.**

Brak informacji na temat materiału z jakiego mają być wykonane płyty poliuretanowo-gumowe czy mają być to płyty z granulatu EPDM czy SBR ? Dotyczy nawierzchni placu zabaw.

Brak informacji na temat materiału z jakiego mają być wykonane płytki 50x50 poliuretanowo-gumowe kolor czerwony, czy mają być to płyty z granulatu EPDM czy SBR? Dotyczy nawierzchni placu zabaw.

Odpowiedź

Płyty poliuretanowo-gumowe mają być wykonane z granulatu typu EPDM

Pytanie 16.

Niezgodność przedmiaru pozycja 63.d.3.5 zagospodarowanie terenu (architektura) z projektem ogrodzenie placu zabaw w przedmiarze jest napisane, iż ogrodzenie placu zabaw ma być wykonane z płaskownika o wym. 15x6 mm-drut poziomy i drut pionowy śr 5mm, natomiast w projekcie jest zaznaczone, że drut poziomy ma posiadać śr. 8mm. Co powinno się wziąć pod uwagę do wyceny oferty?

Odpowiedź

Do wyceny przyjąć ogrodzenie zgodnie z opisem zamieszczonym w dokumentacji branża architektoniczna w opisie pkt 2.3 ogrodzenie terenu (strona 7) jak również na rysunku nr 14 ogrodzenie terenu.

Pytanie 17.

Projektant w projekcie i opisie zadania zawarł informację, na temat wyceny zakupu i posadzenia krzewów zaznaczył, że mają to być krzewy dekoracyjne jednak brak informacji odnośnie parametrów i odmiany (rodzaju krzewów. Jakie krzewy powinno się wziąć do wyceny oferty?

Odpowiedź

W kosztorysie należy przyjąć wykonanie rabaty kwiatowej o powierzchni 18m2 w pobliżu placu zabaw przyjmując do posadzenia roślinność: róże, byliny, rośliny wielokwiatowe.

Pytania z dnia 27.03.2017 r.**Pytanie 18.**

czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany sklejkowych elementów skateparku na prefabrykowane elementy betonowe, również posiadające certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania konstrukcji elementów skateparku. Elementy skateparku muszą być wykonane zgodnie z projektem przedłożonym przez Zamawiającego.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta
/-/ Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.psary.pl
2. aa