

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Załącznik nr1A					
1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		600.0*2.50*0.15	m ³	225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
		600.0*2.5	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		600.0*2.50	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		600.0*2.50	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem(wierzchnią warstwę posypać piaskiem) Krotność = 2	m ²		
		600.0*2.50	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm(DESTRUKT)	m ²		
		600.0*2.50	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
7	KNR 2-31 1108-02	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu gry-sów -zamknięcie nawierzchni grysem kamiennym o gr.5-8mm	m ²		
		600.0*2.50	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
8	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.600	km	0.600	
				RAZEM	0.600
9	kalk. własna	Naniesienie na zasoby geodezyjne	km		
		0.600	km	0.600	
				RAZEM	0.600
10	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		2*4.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000

- Załącznik nr 1A przedmiar robót

Do zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy drogi lokalnej D -1016 w Gródkowie w ramach projektu „Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary”