
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Remiza OSP w Gołąszy Górnej - dokończenie remontu

Koszty zakupu

Sporządził Dariusz Nowak

28.03.2016r.

Remiza OSP w Gołąszy Górnej - dokończenie remontu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Dokończenie prac remontowych w magazynie paliw		
1	KNNR 2 1004/02	Tynki dekoracyjne wewnętrzne nakładane ręcznie - analogia marmuritu	m2	18,400
2	KNR-W 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki - analogia kratki wentylacyjna w pomieszczeniu paliw z wycięciem otworu w suficie podwieszanym i podłączeniem rurą spiro (Krotność= 2)	szt	1,000
3	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,400
4	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,400
5	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0,300
6	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeznice stalowe fabrycznie wykończone dla drzwi do magazynu	szt	1,000
7	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone z szyldami i klamkami	m2	1,800
8	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	2,000
9	KNNR 2 1004/02	Tynki dekoracyjne wewnętrzne nakładane ręcznie - analogia marmuritu - warsztat i magazyn sprzętu	m2	3,000
		II Prace przy elewacji		
10	KNR 4-01 0329/04	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - analogia dla wykucia lukserów - 3szt	m2	2,625
11	KNR 2-02 0121/06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm - z uzupełnieniem tynku	m2	2,625
12	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - 2szt drzwi zewnętrznych	szt	2,000
13	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - brama do warsztatu	m2	5,250
14	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeznice stalowe fabrycznie wykończone dla drzwi wejściowych do lokalu	szt	2,000
15	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone z szyldami i klamkami	m2	3,700
16	KNR-W 2-02 1031/01	Bramy stalowe ramowe z ościeżnicami dwuskrzydłowe, z okuciami i zamkami, fabrycznie wykończone.	m2	5,250
		III Remont warsztatu, magazynu sprzętu, magazynku KGW i innych pomieszczeń		
17	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	2,000
18	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni sufitów farbą emulsyjną	m2	2,000
19	KNR 0-12t2 1121/05	Okładzina parapetu z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	0,640
20	KNR 0-12t2 1118/08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - posadzka warsztatu i okładzina parapetu w magazynie sprzętu	m2	16,110
21	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni - analogia	m2	166,760
22	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia przygotowanie pod marmuritu w garażu.	m2	51,420

Remiza OSP w Gołąszy Górnej - dokończenie remontu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 2 1004/02	Tynki dekoracyjne wewnętrzne nakładane ręcznie - analogia marmurit - warsztat i magazyn sprzętu	m2	51,420
24	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	82,370
25	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	32,970
26	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną	m2	115,340
27	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie spacjalną farbą do betonów	m2	4,680
28	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	4,680
29	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2	4,680
30	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami, kratek, szyb	szt	12,000
31	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1m2 - demontaż drzwi do magazynku z kotłowni i drzwiczek rozdzielni elektrycznych	szt	7,000
32	KNR-W 2-02 1025/02	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie - dla rozdzielnic el. oraz dla drzwi do magazynu z kotłowni - wymiary sprawdzić na budowie	szt.	7,000
33	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone stalowe - dla drzwi do magazynku i rozdzielnic elektrycznych	m2	2,410
34	KNR-W 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach o powierzchni do 0,1m2 - analogia kratki wentylacyjna w pomieszczeniu prezesa	szt	1,000
35	KNR 5-10 0307/01	Zdjęcie i ponowne założenie na kanał kablowy płyt o masie do 20kg z wykonaniem ramki z kątowników - kalkulacja własna na 1mb	szt	10,000
IV Roboty elektryczne				
36	KNNR 5 0306/01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej - analogia gniazdo siłowe 32A	szt.	1,000
37	KNNR 5 0308/05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdko wt. bryzgoszczelne 2-bieg. z kołkiem ochronnym 16A/230VAC, p/t, podwójne	szt.	8,000
38	KNNR 5 0405/06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie z bezpiecznikami kompletna	szt.	1,000
39	KNNR 5 1207/03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	12,000
40	KNNR 5 1208/06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3	0,100
41	KNNR 5 0205/06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 3x2,5	m	12,000
42	KNNR 5 0307/03	Montaż łącznika krzyżowego, dwubiegunowego	szt	2,000
43	KNNR 9 0501/06	Demontaż oprawy z kloszem	szt	4,000
44	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 2x40W	kpl	5,000
45	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2		

Remiza OSP w Gołąszy Górnej - dokończenie remontu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
46	KNNR 5 0205/06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 3x1,5	m	8,000
47	KNR 5-08 0107/01	Analogia - układanie korytek pcv dla ukrycia kabli - natynkowo	m	35,000
V Remont schodów stalowych				
48	KNR 4-01 0417/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych - analogia okładzina drewniana schodów stalowych	szt	12,000
49	KNR 4-01 0417/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych - analogia okładzina drewniana schodów stalowych	szt	14,000
50	KNR 4-01 1301/03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - balustrada schodowa ze stali nierdzewnej	m	7,500
51	KNR 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podstopnic i stopnic	szt	26,000
VI Remont schodów od strony kuchni				
52	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika schodowego	m	23,400
53	KNR 0-12t2 1118/08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	13,000
54	KNR 0-12t2 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną i cokoliki	m ²	11,500