


ZABEZPIECZENIE KABLI



UWAGI:

1. Wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne – 6m od kabla.
2. Roboty ziemne w odległości 2m od kabla prowadzić ręcznie.
3. Zabezpieczenie wykonać przed ułożeniem rur wodocigowych.
4. Całość bezwzględnie zasypać warstwami piasku i zagęścić do wskaźnika 0,9.
5. Nad istniejącym kablem i projektowanym uzbrojeniem ułożyć taśmy ostrzegawcze odpowiednich kolorów.
6. Wszelkie roboty w sąsiedztwie kabli prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb.

RURA OSŁONOWA DZIELONA AROT PS	
Dłg kabli NN – A 110 PS	
Dłg kabli WN – A 160 PS	
Dłg kabli TELEKOM – A 120 PS	

INWESTOR	ZGK w Psarach Dąbie ul. Dolna 1 42-504 Będzin		P.H.U. "APOL"		SKALA
TEMAT	Budowa wodociągu z rur PE w Dąbie, Gołasz i Brzekowicach D.		ul. Sobieskiego 26A		- " -
ADRES	Brzekowice D., Gołasz, Dąbie ul. Pocztowa i Dolna		42-580 WOLKOWICE		DATA
TYTUŁ	ZABEZPIECZENIE KABLI		tel./fax (032) 769-49-49		03.2008
RYSEK	PROJEKTOWAŁ		PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Wojciech Karwala		mgr inż. Andrzej Perdyn		Gratyna Kulis	
upr. bud. nr 51K/0467/PW03/04		2581/W-22		NR. RYS.	