


ZABEZPIECZENIE KABLI



- UWAGI:
1. Wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne – 6m od kabla.
  2. Roboty ziemne w odległości 2m od kabla prowadzić ręcznie.
  3. Zabezpieczenie wykonać przed ułożeniem rur wodociągowych.
  4. Całość bezzwłocznie zasypać warstwami piasku i zagęścić do wskaźnika 0,9.
  5. Nad istniejącym kablem i projektowanym uzbrojeniem ułożyć taśmy ostrzegawcze odpowiednich kolorów.
  6. Wszelkie roboty w sąsiedztwie kabli prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb.

RURA OSŁONOWA DZIELONA AROT PS
Dla kabli NN – A 110 PS
Dla kabli WN – A 160 PS
Dla kabli TELEKOM – A 120 PS

INWESTOR	Gmina Psary, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4	P.H.U. "APOL"	SKALA
TEMAT	Budowa wodociągu z rur PE w Preczowie i Sarnowie	ul. Sobieskiego 26A	- " -
ADRES	Preczów, Sarnów ul. Wiejska, Polna i Szkolna	42-580 WOJKOWICE	DATA
TYTUŁ RYSUNKU	ZABEZPIECZENIE KABLI	tel./fax (032) 769-49-49	03.2008
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Karwatka	PODPIS	OPRACOWAŁ
upr.bud. nr SLK/0467/PWOS/04	mgr inż. Andrzej Ferdyn	Grażyna Kulis	NR. RYS.