


BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GÓRZE SIEWIERSKIEJ
PRZY UL. SZOPENA 5
ELEWACJA BOCZNA BUDYNKU OSP - skala 1:100
- PROJEKT -



- Elementy przeznaczone do likwidacji, wyburzenia:**
- Wyburzenie istniejącej dobudówki, przedłużenia garażu wraz z bramami wjazdowymi.
 - Zamurowanie okienka, zsypu do piwnicy.
 - Likwidacja w całości konstrukcji schodów stalowych zewnętrznych.
 - Likwidacja zadaszenia nad wejściem do pomieszczenia świetlicowego.

Elementy nowo-projektowane:

- Rytna i rura spustowa.
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.
- Zewnętrzna listwa dyflacyjna systemowa.
- Ślusarka okienna PCV w kolorze białym + parapet zewnętrzny z blachy powlekanej.
- Wstawienie nowej ślusarki okiennej PCV (białej) o wymiarach takich jak obok.
- Zadaszenie części wejściowej wykonane na konstrukcji stalowej przykryte szkłem bezpiecznym.
- Skucie ściany zewnętrznej pod istniejącym oknem i wykonanie nowej ślusarki drzwiowej wejściowej wraz z ślusarką okienną. Całość w kolorze białym.
- Wykonanie nowych schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej. Stopnie schodów jak i spocznik z blachy stalowej ryflowanej.
- Balustrada stalowa na wysokość 110cm malowana proszkowo i mocowana do konstrukcji schodów i spocznika.
- Ślupki stalowe podtrzymujące schody zewnętrzne.
- Fundament pod ślupki.
- Brama zewnętrzna segmentowa wykonana jako stalowa i ocieplana. Typ prowadzenia bramy normalny. W skrzydle bramy (segmentcie) przewidywane przeszklenie. napęd bramy elektryczn y.

UWAGA:

Wymiary na rysunku podane są w cm.
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dokładne
wymiary sprawdzić ze stanem rzeczywistym.

Biuro Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX"			
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3/7			
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR:	Gmina Psary z siedzibą w Psarach ul. Mielnikowska 4, 42-512 Psary	NR ARCH:	1/12 - C1,7,10,11 D1,3,7,4
INWESTYCJA I ADRES:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary: Część I, Plac i budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Górze Siewierskiej ul. Szopena 5, Dział nr 137/1.	FAZA:	Projekt wykonawczy
		DATA:	czerwiec 2012
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Projekt wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary. Część I, Plac i budynek OSP w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 5, Działka nr 137/1.	BRANŻA:	architektura
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK OSP - Projekt elewacji bocznej PROJEKT		
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77	SKALA:	1:100
	mgr inż. arch. Krzysztof Pawełczyk arch. prow. temat		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Pawełczyk		NR RYSUNKU:
GL. PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Elżbieta Czabańska upr.15/17/SL/OKK		16