


BUD. OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GÓRZE SIEWIERSKIEJ
PRZY UL. SZOPENA 5
PROJEKT POWIĄZANIA POM. ŚWIETLIOWEGO Z SALKĄ KOMPUTEROWĄ POPRZEC
NOWE USYTUOWANIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH JAK
I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA- skala 1:50
- PROJEKT -
PRZEKRÓJ B-B



UWAGA:
Wymiary na rysunku podane są w cm.
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dokładne
wymiary sprawdzić ze stanem rzeczywistym.

- OZNACZENIA NA RYSUNKU:**
1. Zamurowanie ściany na całą jej wysokość.
 2. Wstawienie nowych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych 120/200 w istniejącym otworze w ścianie.
 3. Możliwość dostawienie pochylni 120x200cm wys. 20cm dla osoby niepełnosprawnej by miała możliwość dostania się do salki komputerowej.
 4. Wykonanie nowych schodów w konstrukcji drewnianej.
 5. Balustrada stalowa z nierdzewki na wys. 110cm.
 8. Skucie ściany zewnętrznej pod istniejącym oknem i wykonanie nowej ślusarki PCV drzwiowej wejściowej wraz z ślusarką okienną. Całość w kolorze białym.
 9. Wykucie w ścianie otworu drzwiowego wraz ze wstawieniem nadproża i wstawienie nowych drzwi drewnianych 90/200.
 12. Wykonanie nowych schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej. Stopnie schodów jak i spocznik wykonane z blachy stalowej ryflowanej.
 13. Balustrada stalowa na wys. 110cm malowana proszkowo i mocowana do konstrukcji schodów stalowych.
 14. Zadaszenie części wejściowej wykonane na konstrukcji stalowej i przykryte szkłem bezpiecznym. Daszek systemowy.

Biuro Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX"				
40-095 KATOWICE ul. Sławowa 3/7				
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11				
INWESTOR:	Gmina Psary z siedzibą w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	NR ARCH.	1/12 - C1.7.10.11 D1.3.7.4	
INWESTYCJA I ADRES:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary: Część I. Plac i budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Górze Siewierskiej ul. Szopena 5. Działka nr 137/1.	FAZA:	Projekt wykonawczy	
		DATA:	czerwiec 2012	
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Projekt wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary. Część I. Plac i budynek OSP w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 5. Działka nr 137/1.	BRANŻA:	architektura	
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK OSP - Projekt powiązania pom. świetlicowego z salką komputerową poprzez nowe usytuowanie schodów wejściowych zewnętrznych jak i komunikacja wewnętrzna			
	PRZEKRÓJ B-B			
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77	SKALA:	1:50	
	mgr inż. arch. Krzysztof Pawełczyk arch. ,prov. temat			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Pawełczyk	NR RYSUNKU:		
GL. PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Elżbieta Czabańska upr.15/11/SLOKK			11