


PRZY UL. SZOPENA 5
ELEWACJA TYLNA BUDYNKU OSP - skala 1:100
- PROJEKT -



OZNACZENIA NA RYSUNKU:

Elementy przeznaczone do likwidacji, wyburzenia:

1. Wyburzenie istniejącej dobudówki, przedłużenia garażu wraz z bramami wjazdowymi.
2. Zamurowanie okienka, zsypu do piwnicy.
3. Likwidacja w całości konstrukcji schodów stalowych zewnętrznych.
4. Likwidacja zadasszenia nad wejściem do pomieszczenia świetlicowego.

Elementy nowo-projektowane:

5. Rymana i rura spustowa.
6. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.
7. Zewnętrzna listwa dytacyjna systemowa.
8. Ślusarka okienna PCV w kolorze białym + parapet zewnętrzny z blachy powlekanej.
9. Wstawienie nowej ślusarki okiennej PCV (białej) o wymiarach takich jak obok.
10. Zadażenie części wejściowej wykonane na konstrukcji stalowej przykryte szkłem bezpiecznym.
11. Skucie ściany zewnętrznej pod istniejącym oknem i wykonanie nowej ślusarki drzwiowej wejściowej wraz z ślusarką okienną. Całość w kolorze białym.
12. Wykonanie nowych schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej. Stopnie schodów jak i spocznik z blachy stalowej ryflowanej.
13. Balustrada stalowa na wysokość 110cm malowana proszkowo i mocowana do konstrukcji schodów i spocznika.
14. Słupki stalowe podtrzymujące schody zewnętrzne.
15. Fundament pod słupki.
16. Brama zewnętrzna segmentowa wykonana jako stalowa i ocieplana. Typ prowadzenia bramy normalny. W skrzydle bramy (segmentcie) przewidziane przeszklenie, napęd bramy elektryczny Y.

UWAGA:

Wymiary na rysunku podane są w cm.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dokładne
wymiały sprawdzić ze stanem rzeczywistym.

Biuro Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX"			
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3/7			
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR:	Gmina Psary z siedzibą w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	NR ARCH.	1/12 - CZ.7.10.11.11 D1.3.7.4
INWESTYCJA I ADRES:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary: Część I, Plac i budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP, w Górze Siewierskiej ul. Szopena 5, Działka nr 137/1.	FAZA:	Projekt wykonawczy
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Projekt wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary. Część I, Plac i budynek OSP w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 5, Działka nr 137/1.	DATA:	czerwiec 2012
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK OSP - Projekt elewacji tylniej PROJEKT	BRANŻA:	architektura
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz	SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Pawełczyk arch. prow. temat		
GL. PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Elżbieta Czabanska upr.15/11/SLLOK		