PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ CIĄG PIESZO – JEZDNY



Krawężnik betonowy 15x30x100
Zaprawa cementowa 2cm
ława betonowa z oporem C12/15 15cm

Kostka betonowa – 8cm
Podsypka cem. piask. 1/3 gr. 3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm
Grunt niewysadzinowy (piaski, pospółki) gr. 34 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DOJAZDU I PLACU MANEWROWEGO O.S.P.



Warstwa scieralna z betonu asfaltoweg AC11S gr 5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltoweg AC11W gr 5cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy (piaski, pospółki) gr. 30 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PARKINGU PRZY SALI



Krawężnik betonowy 15x30x100
Zaprawa cementowa 2cm
ława betonowa z oporem C12/15 15cm

Płyta ażurowa "MEBA" 60x40x10 cm
Podsypka piaskowa gr. 3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm
Grunt niewysadzinowy (piaski, pospółki) gr. 32 cm
Krawężnik betonowy najazdowy 15x30x100
Zaprawa cementowa 2cm
ława betonowa z oporem C12/15 15cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A – A



Krawężnik betonowy 15x30x100
Zaprawa cementowa 2cm
ława betonowa z oporem C12/15 15cm

Kostka betonowa – 8cm
Podsypka cem. piask. 1/3 gr. 3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm
Grunt niewysadzinowy (piaski, pospółki) gr. 34 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltoweg AC8S gr 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltoweg AC11W gr 6cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm
Grunt niewysadzinowy (piaski, pospółki) gr. 35 cm

Krawężnik betonowy najazdowy 25x30 cm
Zaprawa cementowa 2cm
ława betonowa z oporem C12/15 15cm

Kostka betonowa – 8cm
Podsypka cem. piask. 1/3 gr. 3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm
Grunt niewysadzinowy (piaski, pospółki) gr. 34 cm

Inwestor Zleceniodawca	GMINA PSARY z siedzibą w PSARACH ul. MALINOWICKA 4; 42-512 PSARY				
Jednostka projektowa	ZAKŁAD BUDOWLANY "KLIER" UL. PRZEMYSKA 16A; 54-030 WROCŁAW				
Zespół projektowy		Nr uprawnień	Specjalność		Podpis
Projektant	inż. Jerzy Klier	71/147/OOS/06	Drogowa		
Nazwa inwestycji	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary. Plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach ul. Bełka 1 na działkach nr 701/1 ,702/				
Nazwa opracowania	Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni				
Nazwa rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rys.
1:25	24.05.2013r	105/2013	Drogi	PW	D-1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ CIĄG PIESZO – JEZDNY
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DOJAZDU I PLACU MANEWROWEGO O.S.P.
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PARKINGU PRZY SALI
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A – A