

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁOGI SPORTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBIU  
INWESTOR : GMINA PSARY  
ADRES INWESTORA : 42-512 PSARY UL.MALINOWICKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Tomasz Kowalski  
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

Kody CPV:

Kod CPV – 45432120 -1 Nazwa: Instalowanie nawierzchni podłogowych

Kod CPV – 45430000 -0 Nazwa: Pokrywanie podłóg i ścian

~~Kod CPV – 45442100 -8 Nazwa: Roboty malarskie~~

Kod CPV – 45453000 -7 Nazwa: Roboty remontowe i renowacyjne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LIPIEC 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1		Przegląd istniejącej podłogi z ew. mocowanie ruchomych klepek	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	24.45 * 11.20	m <sup>2</sup>	273.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.840</b>
<b>2</b>		<b>POSADZKA SPORTOWA</b>			
2		Wykonanie podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej na ruszcie drewnianym :	m <sup>3</sup>		
d.2	kalk. własna	Konstrukcja podłogi: - folia budowlana gr. 0,2 mm - podkładka elastyczna gr. 15 mm - sklejka OSB gr. 18 mm - nawierzchnia sportowa z wykładziny DLW LINOVIATON SPORT gr. 4 mm	m <sup>3</sup>	273.840	
		24.45 * 11.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>273.840</b>
3	KNR 2-02	Zabudowa listew przyściennych drewnianych z otworami wentylacyjnymi	m		
d.2	1111-06	24.45 * 2 + 11.20 * 2	m	71.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.300</b>
4		Malowanie linii boisk	m <sup>2</sup>		
d.2	kalk. własna	24.45 * 11.20	m <sup>2</sup>	273.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.840</b>
<b>3</b>		<b>URZĄDZENIA SPORTOWE</b>			
5		Zabudowa drabinek gimnastycznych - drabinki z demontażu.	szt		
d.3	kalk. własna	16	szt	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6		Zabudowa osłon grzejnikowych.	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>