

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:

**ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

LOKALIZACJA:

Dz. Nr 62/2; 62/3; 63  
Obr. 0001, 0007 Brzękowiec  
Jedn. ewid.: 241006\_2 Gm. Psary

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : **III**

INWESTOR:

**GMINA PSARY**  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

DANE JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

**EFEKT SP. ZO.O.**  
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. E. Orzeszkowej 4  
tel. (32) 765 28 65  
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl  
www.efektsiemianowice.pl

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Przemysław Sendecki  
upr. w spec. konstrukcyjno- budowlanej  
nr ewid. SLK/7229/PWBKb/17

mgr inż. Przemysław Sendecki  
uprawnienia budowlane  
do projektowania i nadzoru budowlanego  
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej  
bez ograniczeń  
nr. ewid. SLK/7229/PWBKb/17

data opracowania: sierpień 2018

## **Przedmiar robót**

### **Rozbiórka budynków gospodarczych**

Lokalizacja: Dz. Nr 62/2; 62/3; 63  
Obr. 0001, 0007 Brzękowice  
Jedn. ewid.: 241006\_2 Gm. Psary

Inwestor: Gmina Psary  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

Jednostka opracowująca kosztorys: EFEKT SP. Z O.O.  
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
UL. E. ORZESZKOWEJ 4

Kosztorys opracowany przez:  
mgr inż. Przemysław Sendecki

.....

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa                  | Opis robót                                                                   | Jm | Ilość   |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      | Kosztorys                 | <b>Rozbiórka budynków gospodarczych</b>                                      |    |         |
| 1    | Element                   | <b>BUDYNEK A</b>                                                             |    |         |
| 1.1  | KNR 404/601/1<br>analogia | Rozbiórka stropodachu żelbetowego                                            | m3 | 25,800  |
| 1.2  | KNR 4-01 511/1            | Demontaż płyt azbestowo - cementowych na dachu                               | m2 | 138,000 |
| 1.3  | KNR 4-04 509/3            | Demontaż papy                                                                | m2 | 138,000 |
| 1.4  | KNR 4-04 601/1            | Rozbiórka ścian murowanych                                                   | m3 | 107,600 |
| 1.5  | KNR 4-04 305/2            | Skucie posadzki betonowej                                                    | m3 | 31,000  |
| 1.6  | KNR 4-04 302/1            | Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów                  | m3 | 11,500  |
| 1.7  | KNR 4-01 105/1            | Zasypanie wykopów                                                            | m3 | 213,000 |
| 1.8  | KNR 401/108/5<br>analogia | Przywóz ziemi do wykopu                                                      | m3 | 213,000 |
| 1.9  | Kalkulacja<br>własna      | Utylizacja papy                                                              | kg | 759,000 |
| 1.10 | KNR 4-04<br>1103/1        | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku | m3 | 222,600 |
| 2    | Element                   | <b>BUDYNEK B</b>                                                             |    |         |
| 2.1  | KNR 404/601/1<br>analogia | Rozbiórka stropodachu żelbetowego                                            | m3 | 2,700   |
| 2.2  | KNR 4-04 601/1            | Rozbiórka ścian murowanych                                                   | m3 | 10,700  |
| 2.3  | KNR 4-04 305/2            | Skucie posadzki betonowej                                                    | m3 | 1,800   |
| 2.4  | KNR 4-04 101/1            | Rozbiórka ścian fundamentowych murowanych                                    | m3 | 39,800  |
| 2.5  | KNR 4-04 302/1            | Rozbiórka ław fundamentowych                                                 | m3 | 1,500   |
| 2.6  | KNR 4-01 105/1            | Zasypanie wykopów                                                            | m3 | 25,700  |
| 2.7  | KNR 401/108/5<br>analogia | Przywóz ziemi do wykopu                                                      | m3 | 25,700  |
| 2.8  | KNR 4-04<br>1103/1        | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku | m3 | 16,700  |