

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D-M 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				0,00 zł
1.1	D-M 00.00.00	Wszystkie wymagania objęte SST D-M 00.00.00 a nie ujęte w pozostałych pozycjach (np. ewentualne zabezpieczenie urządzeń obcych)	ryczałt	1,000		0,00 zł
2	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0,00 zł
2.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				0,00 zł
2.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,050		0,00 zł
2.2	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów Uwaga: Drzewa do wycinki znajdują się w rejonie budynku a także istniejącego parkingu - prace należy prowadzić z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniem istniejącego zagospodarowania				0,00 zł
2.2.1	KNNR 1 0101-0100	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	szt.	4,000		0,00 zł
2.2.2	KNNR 1 0101-0200	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm	szt.	2,000		0,00 zł
2.2.3	KNNR 1 0101-0300	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm	szt.	6,000		0,00 zł
2.2.4	KNNR 1 0101-0400	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm	szt.	1,000		0,00 zł
2.2.5	KNNR 1 0101-0500	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm	szt.	2,000		0,00 zł
2.2.6	KNNR 1 0101-0600	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm	szt.	1,000		0,00 zł
2.2.7	KNNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31-60% powierzchni <91m2>	ha	0,009		0,00 zł
2.2.8	kal. własna	Wywóz wyciętych drzew i krzewów - materiał wycinki własnością Wykonawcy robót	ryczałt	1,000		0,00 zł
2.3	D. 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu <grubość w-wy 25 cm>				0,00 zł
2.3.1	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2	409,600		0,00 zł
2.3.2	KNNR 1 0113-0200	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy	m2	409,600		0,00 zł
2.3.3	KNR 4-04 1103-0400 analogia	Wywiezienie ziemi urodzajnej (humusu) przy mechanicznym załadunku i wyładunku na odkład. Transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3	133,120		0,00 zł
2.3.4	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent zgodnie ze specyfikacją	m3	133,120		0,00 zł
2.3.5	kalkulacja własna	Utylizacja gruntu <humusu>	t	184,320		0,00 zł
2.4	D. 01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i przepustów				0,00 zł
2.4.1	KNNR 6 0802-0700 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej < kostka do ponownej zabudowy - na odkład>	m2	36,840		0,00 zł
2.4.2	KNR 2-31 0802-0500	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	12,900		0,00 zł
2.4.3	KNR 2-31 0802-0600	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm <10cm>	m2	12,900		0,00 zł
2.4.4	KNR 2-31 0813-0200	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	61,200		0,00 zł
2.4.5	KNR 2-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej <obrzeże do ponownego zabudowania - na odkład>	m	9,900		0,00 zł
2.4.6	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	3,060		0,00 zł
2.4.7	KNR 2-31 0817-0300	Rozebranie ścieku liniowego	m	8,600		0,00 zł
2.4.8	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	2,000		0,00 zł

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.4.9	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent zgodnie ze specyfikacją	m3	2,000		0,00 zł
2.4.10	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	t	4,800		0,00 zł
2.4.11	KNNR 6 0808-0300	Rozebranie ogrodzeń z siatki	m	99,500		0,00 zł
2.4.12	kalkulacja własna	Wywóz wraz z utylizacją rozebranych ogrodzeń	ryczałt	1,000		0,00 zł
2.4.13	kal. własna	Rozbiórka konstrukcji murowanej wraz z wywozem i utylizacją < wymiary obiektu 2,8 x 4,2 m, grubość ścian 25cm, wysokość max 1,65m wraz z elementami przykrycia z blachy>	ryczałt	1,000		0,00 zł
3	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				0,00 zł
3.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				0,00 zł
3.1.1	KNNR 1 0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV	m3	96,855		0,00 zł
3.1.2	KNNR 1 0208-0200	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzcz.utwardzonej.Grunt I-IV - odległość i cenę wywozu określi oferent zgodnie ze specyfikacją	m3	125,912		0,00 zł
3.1.3	kalkulacja własna	Utylizacja gruntu	t	174,339		0,00 zł
4	D. 04.00.00	PODBUDOWA				0,00 zł
4.1	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				0,00 zł
4.1.1	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	433,750		0,00 zł
4.2	D.04.02.01	Warstwa odcinająca				0,00 zł
4.2.1	KNNR 6 0106-0200	Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	433,750		0,00 zł
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				0,00 zł
4.3.1	KNNR 6 0112-0200 analogia	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	433,750		0,00 zł
5	D. 05.00.00	NAWIERZCHNIE				0,00 zł
5.1	D. 05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic				0,00 zł
5.1.1	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	409,000		0,00 zł
5.1.2	KNR 2-31 0511-0301	Ułożenie kostki brukowej w rejonie wymienianego odwodnienia liniowego	m2	11,610		0,00 zł
5.1.3	KNR 2-31 0511-0301	Przebrukowanie nawierzchni z kostki z odkładu cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - poprawa spadku	m2	23,940		0,00 zł
6	D. 07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				0,00 zł
6.1	D. 07.06.01b	Ogrodzenie				0,00 zł
6.1.1	kalk. własna	Ogrodzenie z paneli stalowych wysokości docelowa ogrodzenia min. 1,5m bez podmurówki betonowej	m	99,500		0,00 zł
7	D. 08.00.00	ELEMENTY ULIC				0,00 zł
7.1	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych				0,00 zł
7.1.1	kalkulacja własna	Krawężniki betonowe na ławie betonowej, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,000		0,00 zł
7.1.2	kalkulacja własna	Krawężniki betonowe na ławie betonowej, wtopiony o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,150		0,00 zł
7.2	D.08.03.01	Obrzeże betonowe				0,00 zł
7.2.1	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową < obrzeże z odzysku>	m	9,900		0,00 zł

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
7.3	D.08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych				0,00 zł
7.3.1	kalkulacja własna	Korytko ściekowe na fundamencie betonowym B25, klasa obciążenia C250, o szerokości zew. min 15 cm i głębokości wewnętrznej min. 18 cm	m	16,500		0,00 zł

Wartość kosztorysowa: 0,00 zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 zł

Wartość końcowa: 0,00 zł