

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu  
ADRES INWESTYCJI : Dąbie ul. Dolna1  
INWESTOR : Gmina Psary  
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4 42-512 Psary  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Pogoda (Roboty budowlane)  
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.08.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|-----------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 4-01<br>0519-04   | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 8   | m <sup>2</sup> | 8.000   |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 8.000   |
| 2   | KNR 4-01<br>0414-02   | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 1*6   | m <sup>2</sup> | 6.000   |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 6.000   |
| 3   | KNR-W 3<br>0504-03    | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - deski i płyty     | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 6*2   | m <sup>2</sup> | 12.000  |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 12.000  |
| 4   | KNR 0-22<br>0527-02   | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym - warstwa podkładowa na wymienionym deskowaniu | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 8   | m <sup>2</sup> | 8.000   |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 8.000   |
| 5   | KNR 0-22<br>0527-02   | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym- przygotowanie podłoża                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 25  | m <sup>2</sup> | 25.000  |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 25.000  |
| 6   | NNRNKB<br>202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną- papa wierzchnia modyfikowana SBS                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 250   | m <sup>2</sup> | 250.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 250.000 |
| 7   | KNR-W 2-02<br>0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki przy kominie    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 4.8   | m <sup>2</sup> | 4.800   |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 4.800   |