

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw w Gołąszy Górnej - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kraty przerostowej
ADRES INWESTYCJI : Gołąsza Górna 23 działka nr 157/2
INWESTOR : GMINA PSARY
ADRES INWESTORA : 42-512 Psary ul. Malinowicka 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Guzik (Ogólnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 40 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.1	0307-01 307-05	291*0.08	m ³	23.280	
				RAZEM	23.280
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-01	23.28	m ³	23.280	
				RAZEM	23.280
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-04	Krotność = 4 23.28	m ³	23.280	
				RAZEM	23.280
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
5	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1	0507-01 analogia	291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
6	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.	m ²		
d.1	0507-02 analogia	291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
7		Nawierzchnia z maty przerostowej o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia	m ²		
d.1	wycena indywidualna	291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu I-II) - miejscowe usunięcie nazioły z istniejących obrzeży bezpiecznych	m ³		
d.1	0307-01 307-05 analogia	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim- podlewanie bez nawożenia okresie 7 dni od wysiania nasion traw.	m ²		
d.1	0702-01 analogia	291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000