

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Malinowicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 23, 42-512 Malinowice
INWESTOR : GMINA PSARY
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Guzik (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze, malowanie pomieszczeń			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską - zabezpieczenie	m ²		
d.1	0101-01	okien i drzwi	m ²	61.000	
		61		RAZEM	61.000
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2	m ²	937.000	
		937		RAZEM	937.000
3	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05	poz.2	m ²	937.000	
				RAZEM	937.000
4	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m ²		
d.1	0605-04	przygotowaniem powierzchni - akrylowa farba lateksowa lub ceramiczna	m ²	937.000	
		poz.2		RAZEM	937.000
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.1	1215-07	287	m ²	287.000	
				RAZEM	287.000
6	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	1133-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED -Oprawa modułowa	kpl.		
d.1	0502-02	600x600; n/t; 3700lm; 39W; Ra>80; L70B50 - 50000h	kpl.	6.000	
	analogia	6		RAZEM	6.000