

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Utwardzenie terenu w miejscach publicznych na terenie Gminy Psary”.  
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Publiczne w Psarach, ul. Malinowicka 16, 42-512 Psary, Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, Ośrodek Kultury w Strzyżowicach, ul. Belna 1, 42-575 Strzyżowice, OSP w Dąbiu ul. Poczтовая 34A, 42-504 Dąbie  
INWESTOR : URZĄD GMINY PSARY  
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary  
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie terenu w miejscach publicznych na terenie Gminy Psary.</b>					
<b>1</b>		<b>Utwardzenie terenu przy OSP w Dąbiu o wymiarach 8x7 m</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.005	ha ha	0.005	
				RAZEM	0.005
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 7*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 7*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-05 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Krotność = 4 7*8*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
5 d.1	kalk. własna	Oплата za utylizację gruntu z wykopu 7*8*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 7*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
8 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże (7+8)*2*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
9 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (7+8)*2	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06 analogia	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
11 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm w kolorze szarym, 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
12 d.1	kalk. własna	Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach 7*8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168.000	
				RAZEM	168.000
<b>2</b>		<b>Utwardzenie terenu przy Ośrodku Kultury w Strzyżowicach (Centrum Usług Społecznych) o wymiarach 8,5 x 6 m i chodnik ok. 19 m<sup>2</sup></b>			
13 d.2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.005	ha ha	0.005	
				RAZEM	0.005
14 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6*8.5+19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
15 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (8.5*6)+19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
16 d.2	KNR 4-01 0108-05 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Krotność = 4 ((8.5*6)+19)*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
17 d.2	kalk. własna	Oплата za utylizację gruntu z wykopu ((8.5*6)+19)*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 6*8.5+19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				RAZEM	70.000
19	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 8.5*6+19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				RAZEM	70.000
20	KNR 2-31 d.2 0402-03 analogia	Ława pod obrzeże betonowa zwykła  ((6+8.5)*2+15)*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.100	
				RAZEM	1.100
21	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (8.5+6)*2+15	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
22	KNR 2-31 d.2 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 8.5*6+19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				RAZEM	70.000
23	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm w kolorze szarym, 8.5*6+19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				RAZEM	70.000
24	kalk. własna	Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach 7*8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168.000	
				RAZEM	168.000
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie terenu przy Ośrodku Kultury w Strzyżowicach (Centrum Usług Społecznych)</b>			
25	KNR 2-25 d.3 0319-02 analogia	Demontaż istniejącego ogrodzenia 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
26	KNR-W 2-25 d.3 0319-01 analogia	Ponowny montaż ogrodzenia - w pozycji należy uwzględnić wszystkie nakłady związane z ponownym montażem ogrodzenia - kalkulacja własna 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
27	KNR-W 2-25 d.3 0319-01 analogia	Montaż nowego ogrodzenia z podmurówką - w pozycji należy uwzględnić wszystkie nakłady związane z montażem ogrodzenia - kalkulacja własna 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie terenu przy Żłobku i Przedszkolu w Psarach</b>			
28	KNR-W 2-25 d.4 0319-01 analogia	Ogrodzenie z podmurówką - rozwiązanie systemowe, montaż zgodnie z instrukcją producenta - w pozycji należy uwzględnić wszystkie nakłady związane z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 1530 mm dł 79 mb 79	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
29	KNR 2-23 d.4 0404-03 analogia	Brama dwuskrzydłową zgodnie z dokumentacją o szerokości 4,00 m - kalkulacja własna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-23 d.4 0402-03 analogia	Furtka o wym. 910x1530 mm zgodnie z dokumentacją - kalkulacja własna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000