

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach
ADRES INWESTYCJI : ul. Malinowicka 1A, 42-512 Psary
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach					
1		Wymiana drzwi zewnętrznych od strony parkingu oraz montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych przy windzie na I piętrze budynku			
1 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - demontaż istniejących drzwi	m ²		
		1.35*2.1	m ²	2.835	
				RAZEM	2.835
2 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych. Szerokość przejścia 100 cm	m ²		
		1.35*2.1	m ²	2.835	
				RAZEM	2.835
3 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych. Szerokość przejścia 100 cm	m ²		
		1.9*2.4	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
4 d.1	KNR 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - uzupełnienie na gładko szpalet wokół nowych drzwi	m ²		
		2.1*0.5+2.4*0.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
2		Remont schodów zewnętrznych			
5 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		(3*1.8+2*(3*0.3+3*0.15))+(2.4*1.95+3*(2.4*0.3+2.4*0.15))	m ²	16.020	
				RAZEM	16.020
6 d.2	KNR 2-02 0238-01 analogia	Powiększenie głębokości stopnia schodów poprzez betonowanie	m ³		
		3*0.15*0.15	m ³	0.068	
				RAZEM	0.068
7 d.2	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek, układanych metodą kombinowaną z cokolikami	m ²		
		(3*1.85+2*(3*0.35+3*0.15))+(2.4*2.0+3*(2.4*0.30+2.4*0.15))	m ²	16.590	
				RAZEM	16.590
8 d.2	kalk. własna	Oznaczenie krawędzi stopni schodów	m		
		3*3+2.4*4	m	18.600	
				RAZEM	18.600
3		Montaż wycieraczki z odwodnieniem			
9 d.3	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
10 d.3	KNR 2-18 0109-01	Rura PE DN 50 mm - odwodnienie wycieraczki do butów	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
11 d.3	KNR-W 4-01 0207-07	Zabetonowanie bruzd po wykonaniu odwodnienia	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
12 d.3	KNR 2-02 1219-03 analogia	Montaż wycieraczki do obuwia z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej wycieraczka do obuwia z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej (80x40 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Malowanie wraz z gruntowaniem zalanej ściany w gabinecie lekarskim			
13 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		10.779	m ²	10.779	
				RAZEM	10.779
14 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(4.63*2.76)-2	m ²	10.779	
				RAZEM	10.779
5		Czyszczenie i uszczelnienie przeciekających rynien			
15 d.5	KNR 0-15II 0528-03 analogia	Czyszczenie rynien	m		
		91	m	91.000	
				RAZEM	91.000
16 d.5	KNR-W 4-01 0528-06 analogia	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i naprawę przeciekających łącz.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
6		Modernizacja rynny na ścianie od strony wschodniej			
17 KNNR 2 d.6 0506-01 analogia		Rozcięcie rynny przy elewacji i zaślepienie z obu stron	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Wymiana kratki wentylacyjnej w elewacji na ścianie budynku			
18 KNR 4-01 d.7 0322-02		Wymiana kratki wentylacyjnej na ścianie w elewacji budynku Kratka PVC o wymiarach 25cm x 25cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wymiana włazu żeliwnego śr. 600 mm D400 od studzienki kanalizacyjnej			
19 KNR 2-18 d.8 0913-03		Wymiana włazu żeliwnego śr. 600 mm D400 od studzienki kanalizacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000