

---

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie brakujących odcinków chodnika oraz podjazdu przy szkole podstawowej w Gródkowie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Leśna 2 Gródków  
INWESTOR : Gmina Psary  
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, Psary  
BRANŻA : Budowlana  
  
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2024 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.10.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1.1	KNR 2-01 0201-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - wykonanie wykopów 7.2*6*0.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.984	 15.984
1.2	kal. własna	Wywóz ziemi z wykopów wraz z utylizacją 15.984*1.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.779	 20.779
				RAZEM	43.200
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 7.2*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.200	 43.200
				RAZEM	43.200
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1	KNR 2-31 0807-0100	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 18*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
2.2	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 18*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
2.3	KNR 2-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 18+2.5+2.5	m m	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
2.4	KNR 2-01 0201-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - wykonanie wykopów 18*2.5*0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
2.5		Regulacja istniejących studzienek 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
2.6		Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki 1	ryczałt ryczałt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>			
3.1	KNNR 6 0303-0300	Warstw ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 4cm 7*6+18*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.000	 87.000
				RAZEM	87.000
3.2	KNNR 6 0112-0600	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie C90/3 gr. 10cm 7*6+18*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.000	 87.000
				RAZEM	87.000
3.3	KNNR 6 0112-0600	Wzmocnienie podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 15 cm 7*6+18*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.000	 87.000
				RAZEM	87.000
<b>4</b>		<b>Obrzeża</b>			
4.1	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 7+6*2+2.5*2+18	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
4.2	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe pod obrzeża 0.03*42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.260	 1.260
				RAZEM	1.260
<b>5</b>		<b>Stojaki</b>			
5.1		Zakup i montaż stojaka na rowery 5-stanowiskowego 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5.2		Zakup i montaż stojaka na hulajnogi 9 - stanowiskowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>Schody zewnętrzne</b>			
6.1	KNR-W 4-01 0812-0500	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju 1.3*2.7+0.15*(0.85*2+1.9+1.3*2+2.7+2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.145	 5.145
				RAZEM	5.145
6.2	NNRNB 2- 02U 1134- 0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 5.145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.145	 5.145
				RAZEM	5.145
6.3	KNR-I 0-12 1118-0900	Wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną 5.145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.145	 5.145

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.145