
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oznakowanie miejsc postojowych na parkingu przy szkole w Gródkowie - Gmina Psary wraz z wykonaniem dojścia do chodnika
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, Psary
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0201-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - wykonanie wykopów 9*1.5*0.37	m ³ m ³	 4.995	
				RAZEM	4.995
1.2	kal. własna	Wywóz ziemi z wykopów wraz z utylizacją 4.995*1.3	m ³ m ³	 6.494	
				RAZEM	6.494
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 9*1.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
2		Nawierzchnia z kostki betonowej - dojście do chodnika			
2.1	KNNR 6 0303-0300	Warstw ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 4cm 9*1.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
2.2	KNNR 6 0112-0600	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie C90/3 gr. 10cm 9*1.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
2.3	KNNR 6 0112-0600	Wzmocnienie podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 15 cm 9*1.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
3		Obrzeża			
3.1	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 9*2	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
3.2	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe pod obrzeża 0.03*9*2	m ³ m ³	 0.540	
				RAZEM	0.540
4		Oznakowanie			
4.1	KNNR 6 0702-0101	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	KNNR 6 0705-0700	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie 3.6*5*2	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000